

PRZEDMIAR ROBÓT

„MOR w Powiecie Jarosławskim”

Lokalizacja: **powiat jarosławski, jedn. ewid.: Pawłosiów**
obręb: Nr 0005 Pawłosiów
dz. nr ewid. gr. 44/3

Inwestor: **Powiat Jarosławski**
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław

Jednostka opracowująca przedmiar: **Center-Projekt Rymarz**
Spółka Komandytowa
ul. Józefa Poniatowskiego 34
37-500 Jarosław

Sporządził:

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1. Roboty przygotowawcze					
1.1	BCD D-01.01.01.41.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych w terenie równinnym - koryta pod nawierzchnie placów postojowych, chodników, jezdni	ha	0,0606	0,0606
1.2	BCD D-01.02.02.12.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) grubość warstwy do 15cm, na odległość do 30m	m3	90,9	90,9
2. Droga dojazdowa do obsługi rowerzystów (do linii A-A)					
2.1	BCD D-02.01.01.12.02	Wykopy wykonywane mechanicznie	m3	39,0	39,0
2.2	BCD D-08.01.01.11.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	83,5	83,5
2.3	BCD D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	139,0	139,0
2.4	BCD D-04.04.01.11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-63mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm	m2	139,0	139,0
2.5	BCD D-05.02.01.23.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0-31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	139,0	139,0
3. Grill na trójnogu					
3.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa grilla na trójnogu	kpl	1,0	1,0
4. Ławka					
4.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa ławki	kpl	4,0	4,0
5. Stacja naprawy roweru					
5.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa stacji naprawy roweru	kpl	1,0	1,0
6. Tablica informacyjna					
6.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa tablicy informacyjnej	kpl	1,0	1,0
7. Tablica informacyjna - gablota					
7.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa gabloty	kpl	1,0	1,0
8. Kosz na śmieci					
8.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kosza na śmieci	kpl	1,0	1,0
9. Stojak na rower					
9.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa stojaka na rower	kpl	6,0	6,0
10. Altana rekreacyjna					
10.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa altany	kpl	1,0	1,0
11. Nawierzchnia z kostki betonowej					
11.1	BCD D-02.01.01.12.02	Wykopy wykonywane mechanicznie	m3	11,2	11,2
11.2	BCD D-08.03.01.12.04	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	35,5	35,5
11.3	BCD D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	40,0	40,0
11.4	BCD D-04.05.01.31.03	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym bezpośrednio w korycie drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	40,0	40,0
11.5	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	40,0	40,0
11.6	BCD D-08.02.02.11.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm, szarej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	40,0	40,0
12. Ławostół					
12.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa ławostółu	kpl	1,0	1,0
13. Zieleń ozdobna					
13.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa zieleni ozdobnej	kpl	8,0	8,0
MIEJSCE OBSŁUGI ROWERZYSTÓW					